



# Devis et cahier spécial des charges

COMMUNE  
de Messancy

Inspecteur  
Conducteur  
Commissaire-voyer

M. Giaux . A.

Le présent projet est présenté par  
} le conducteur  
} le commissaire-voyer

en suite de l'autorisation de la  
Députation permanente en date du

20-7-39

relatif à l'entreprise des travaux de restauration  
du lavoir de Turpange ,

et l'entretien de ces ouvrages durant 1 an à partir de leur achèvement.

Impr.-Libr. G. Everling. Arlon

Numéros des lots	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	Quantités	PRIX de l'unité	SOMMES	
				Fr.	C.
1	- Démolition des anciens bacs , enlèvement et transport des débris . Forfait.				150,00
2.	-Construction de nouveaux bacs en béton armé, suivant les plans annexés . Le béton se composera de 500 Kgs de ciment P.A.N. 800 litres de grenailles de grés 5/15 ou 5/20 , 500 litres de sable . -Toutes les faces vues seront égalisées à la palette de bois .Les coins intérieurs et extérieurs seront arrondis . Le béton sera coulé en une couche seule fois de façon à éviter les reprises . m3 3,20 X 4,50 X 0,20 = 2,880 0m20 X 0m50 X 4,50 X 2 = 0,900 0m20 X 0m60 X 2m80 = 0,336 0m10 X 0m55 X(2,80 + 2,80 +4,05) 0,7531 0m35 X 0m10 X 4,50 X 2 = 0,315	m3 4,962	1200	5954,40	
3	- Démontage du pavage autour des bacs, et terrassements pour établir un coffre de 20 cm de profondeur .	14m <sup>2</sup>	5	70,00	
4	- Pavage en pavés de remploi sur une couche de béton maigre , de 5 cm d'épaisseur.Joints coulés au ciment .Tout le long de la banquette on aménagera un rang de pavés en rigole inclinée de 2 cm par mètre . Le pavage aura la même inclinaison vers la rigole .	14m <sup>2</sup>	30	420,00	
5.	- Fourniture et pose d'un couvercle en tôle de 2 mm d'épaisseur pour le bassin de réunion en amont des bacs . Dimensions : 0m40 X 0m30	1p	50	50,00	
6	- A l'aval des bacs , construction d'un puisard en béton de 1m00 X 0m30 de dimensions intérieures . Profondeur 0m40 Epaisseur du radier et des parois 15 cm				
A reporter.					6644,40