Numéros des lots	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	Quantités	PRIX de l'unité	SOMMES Fr. C.
	report			6644,40
	Comme couverture , une grille formée de deux longerons en fers plats de 25mm X IO mm , reliés entre eux par des aciers ronds de IO mm écartés de 20 mm .			
	-Dimensions de la grille :I05 X 35 -Terrassements (I,30 X 0,60 X 0,55) = (6,00 X 0,30 X 0,40) -	m3 0,430	20	8,60
	-Béton (1,30 X 0,60 X 0,55) - (6,00 X 0,30 X 0,40) =	0,310	350	108,50 105,00
	-Grille			
7	- Raccordement de ce puisard à l'aqueduc de voirie longeant le lavoir . Le travail comprend tous terrassements , remblayage , pose sur fond bien nivelé de tuyaux en grés vernissé de 15 cm de diamètre intérieur .	2m	30	60,00
	Total			f 6926,50
	-Surveillance spéciale permanente	Forfait		600,00
				7526f,50